

Wykaz pomieszczeń objętych wymianą posadzki na wykładziny/płytki ceramiczne w ZPSWO w 2020r.

Pomieszczenie	Nr pom. według rzutów	Pow. pomieszczeń, pomierzona, bez cokolików, [m2]	Zakres do wykonania
sala 40	-1.67	38,0	zerwanie istniejącej wykładziny oraz jej utylizacja, wykonanie warstwy wylewki samopoziomującej, zakup i montaż nowej wykładziny wraz z cokolikami wys. 10 cm,
sala 42	-1.65	31,4	zerwanie istniejącej wykładziny oraz jej utylizacja, wykonanie warstwy wylewki samopoziomującej, zakup i montaż nowej wykładziny wraz z cokolikami wys. 10 cm,
sala 45	-1.61	33,0	zerwanie istniejącej wykładziny oraz jej utylizacja, wykonanie posadzki z płytek ceramicznych podłogowych wraz z cokolikami wys. 10 cm,
sala 46	-1.60	39,6	zerwanie istniejących paneli i podkładu oraz ich utylizacja, wykonanie warstwy wylewki samopoziomującej, zakup i montaż nowej wykładziny wraz z cokolikami wys. 10 cm,
sala 47	-1.59	31,6	zerwanie istniejących paneli i podkładu oraz ich utylizacja, wykonanie warstwy wylewki samopoziomującej, zakup i montaż nowej wykładziny wraz z cokolikami wys. 10 cm,
sala 48	-1.58	33,3	zerwanie istniejącej wykładziny oraz jej utylizacja, wykonanie warstwy wylewki samopoziomującej, zakup i montaż nowej wykładziny wraz z cokolikami wys. 10 cm,
łącznie+kantorek k. sali gim.+ kantorek	0.55 + 0.56+0,57	29,2	zerwanie istniejących paneli i podkładu/wykładziny/płytek ceram. oraz ich utylizacja, likwidacja 2 progów, wykonanie warstwy wylewki samopoziomującej, zakup i montaż nowej wykładziny wraz z cokolikami wys. 10 cm + listwy progowe
korekcyjna sala	0.59	34,5	zerwanie istniejącego parkietu oraz jego utylizacja, wykonanie warstwy wylewki samopoziomującej, zakup i montaż nowej wykładziny wraz z cokolikami wys. 10 cm + listwy progowe,
sala 14	0.62	33,4	zerwanie istniejącej wykładziny oraz płytek PCV oraz ich utylizacja, wykonanie warstwy wylewki samopoziomującej, zakup i montaż nowej wykładziny wraz z cokolikami wys. 10 cm + listwy progowe
sala 13	0.63	33,8	zerwanie istniejącej wykładziny oraz płytek PCV oraz ich utylizacja, wykonanie warstwy wylewki samopoziomującej, zakup i montaż nowej wykładziny wraz z cokolikami wys. 10 cm + listwa progowa
gabinet pedagogów 10	0.66	16,5	zerwanie istniejącej wykładziny oraz jej utylizacja, wykonanie warstwy wylewki samopoziomującej, zakup i montaż nowej wykładziny wraz z cokolikami wys. 10 cm, listwa progowa
gabinet 18 (Jagoda)	0.07	14,0	zerwanie istniejącej wykładziny oraz płytek PCV oraz ich utylizacja, wykonanie warstwy wylewki gr ok. 2cm, zakup i montaż nowej wykładziny wraz z cokolikami wys. 10 cm + listwa progowa
pomieszczenie z rozdzielnią	0,60	9,3	zerwanie istniejącej wykładziny oraz jej utylizacja, wykonanie warstwy wylewki samopoziomującej, zakup i montaż nowej wykładziny wraz z cokolikami wys. 10 cm, listwa progowa
korytarz - uzupełnienie po badaniach w 2 miejscach	parter, I piętro	6,4	wykonanie warstwy wylewki samopoziomującej, zakup i montaż nowej wykładziny wraz z cokolikami wys. 10 cm, listwa progowa
	razem 1:	384,1	
sprzątaczkni szkoła	-1.77	16,1	zerwanie istniejącej wykładziny oraz jej utylizacja, wykonanie posadzki z płytek ceramicznych podłogowych wraz z cokolikami wys. 10 cm,
sprzątaczkni internat	-1.36	6,9	zerwanie istniejącej wykładziny oraz jej utylizacja, wykonanie posadzki z płytek ceramicznych podłogowych wraz z cokolikami wys. 10 cm,
harcówka	-1.76	31,9	zerwanie istniejącej wykładziny oraz jej utylizacja, demontaż i ponowny montaż osłony rur c.o., wykonanie posadzki z płytek ceramicznych podłogowych wraz z listwami cokołowymi,
	razem 2:	54,9	
	Razem 1 + 2:	439,0	